

VISTI ED APPROVAZIONI:

# COMUNE DI CASTELBUONO

PROVINCIA DI PALERMO

Arch. Giuseppe Massimiliano Barca  
Via Trento n. 30 - S.Agata di Militello  
Tel.328/1533897 - 0941/702623  
email:barca.architetture@gmail.com

## OGGETTO:

"AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL  
PROGETTO DEFINITIVO PER LA  
REALIZZAZIONE DEL MANTO ERBOSO IN  
ERBA SINTETICA, DEL CAMPO DI CALCIO  
LUIGI FAILLA", NEL COMUNE DI  
CASTELBUONO (PA)

## PERIZIA DI VARIANTE

DENOMINAZIONE TAVOLA:

Elenco prezzi

SCALA DISEGNO:


TAVOLA

3

Data:

Committente COMUNE DI CASTELBUONO  
Il R.U.P. Geom. Giuseppe Lo Re

Il direttore dei lavori  
Arch. Giuseppe Massimiliano Barca



L'Impresa  
EUROINFRASTRUTTURE S.R.L.

EUROINFRASTRUTTURE S.R.L.  
UNIPERSONALE  
AMMINISTRATORE UNICO  
Geom. Rosario Di Maria

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<b>Voci Finite senza Analisi (Progetto Originario)</b>		
	11.1.6.1	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di in EURO DODICI/24	€/metro cubo	12,24
	21.1.8.1	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito extraurbano, anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla in ter EURO OTTO/88	€/metro cubo	8,88
	31.2.3	Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt.1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di EURO SEI/19	€/metro cubo	6,19
	41.2.4	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti EURO QUATTRO/83	€/metro cubo	4,83
	51.2.5.1	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per mat EURO ZERO/65	€/metro cubo per Km	0,65
	63.1.1.2	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la per EURO CENTOESSANTACINQUE/45	€/metro cubo	165,45
	73.1.2.2	Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe p EURO DUECENTOUNO/14	€/metro cubo	201,14
	83.2.1.1	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature EURO DUE/90	€/chilogrammo	2,90
	93.2.3	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con EURO TRENTAOTTO/59	€/metro quadrato	38,59
	106.1.5.2	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito per EURO DUE/79	€/m <sup>2</sup> /cm	2,79
	116.1.6.2	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e EURO TRE/67	€/m <sup>2</sup> /cm	3,67
	126.4.3	Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato cementizio delle dimensioni di 80x50x80 cm a doppio scomparto con chiusura idraulica, compreso il massetto di posa in conglomerato		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		EURO DUECENTODICIOOTTO/74	€/cadauno	218,74
136.4.4		Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa lamellare UNI EN 1561 (ex UNI ISO 185), costruita secondo le norme UNI EN124 classe C 250 (carico di rottura 250 kN), asole ad ampio		
		EURO QUATTRO/38	€/chilogrammo	4,38
147.1.1		Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno		
		EURO QUATTRO/53	€/chilogrammo	4,53
157.1.3		Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare		
		EURO TRE/02	€/chilogrammo	3,02
168.1.1.2		Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polvere, colore standard		
		EURO QUATTROCENTOESSANTAOTTO/35	€/metro quadrato	468,35
179.1.8		Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro massimo		
		EURO VENTIQUEATTRO/51	€/metro quadrato	24,51
189.1.9.1		Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con malta di rivestimento monostrato colorata in massa, a base di calce naturale, cementi e inseri selezionati, certificati a norma UNi EN		
		EURO VENTISEI/65	€/metro quadrato	26,65
1911.1.1		Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve		
		EURO CINQUE/89	€/metro quadrato	5,89
2011.3.1		Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello		
		EURO VENTIDUE/19	€/metro quadrato	22,19
2113.7.1.4		Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle		
		EURO QUARANTAOTTO/84	€/metro	48,84
2213.7.4.6		Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC-U con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e		
		EURO CENTOVENTITRE/14	€/cadauno	123,14
2313.8.1		Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da cava, con elementi di		
		EURO VENTISETTE/35	€/metro cubo	27,35
2421.1.3.1		Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico		
		EURO QUATTROCENTOVENTIOTTO/84	€/metro cubo	428,84
2521.1.11		Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		escluso il trasporto a rifiuto.		
		EURO QUATTRO/07		
		escluso il trasporto a rifiuto.	€/metroquadrat oxcentimetro	4,07
26	21.1.14	Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il		
		EURO OTTO/04		
		escluso il trasporto a rifiuto.	€/metro quadrato	8,04
27	21.1.16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed		
		EURO SEDICI/09		
		escluso il trasporto a rifiuto.	€/metro quadrato	16,09
28	21.1.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi		
		EURO TRENTAOTTO/71		
		escluso il trasporto a rifiuto.	€/metro cubo	38,71

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<b>Voci Finite con Analisi (Progetto Originario)</b>		
29	NP.1.CAL	Smontaggio delle porte da calcio e delle panchine esistenti eseguito mediante manodopera specializzata, compresa l'asportazione dei plinti di ancoraggio, il carico ed il trasporto del materiale di ris EURO SETTECENTOCINQUANTANOVE/76	€/a corpo	759,76
30	NP.2.CAL	LAVORAZIONE CASSONETTO. Stabilizzazione e Preparazione del terreno esistente del campo da gioco mediante dismissione dello strato superficiale del terreno esistente fino al raggiungimento della supe EURO DODICI/07	€/metro cubo	12,07
31	NP.3.CAL	Livellazione a due falde del piano esistente, con parziale sterro e riporto del terreno presente, compreso il controllo continuo dei piani di progetto e lavorazione a mezzo di lama comandata da letter EURO DUE/00	€/metro quadrato	2,00
32	NP.4.CAL	Fornitura e posa in opera di sistema di drenaggio orizzontale, costituito da un geocomposito spessore mm 10, ricavato dall'accoppiamento per termosaldatura continua tra un'anima drenante, realizzata c EURO DIECI/03	€/metro quadrato	10,03
33	NP.5.CAL	Formazione della massicciata di sottofondo, eseguita mediante fornitura e posa in opera di materiale arido di cava di granulometria 4÷12 mm, valutato con la D.L. e ritenuto conforme a seguito di prove EURO SEI/00	€/metro quadrato	6,00
34	NP.7.CAL	Scavo in sezione ristretta dimensioni larghezza media 80 / 120 cm o secondo le necessità costruttive e profondità minima 80 / 150 cm o secondo le necessità delle pendenze, eseguito comunque non oltre EURO SEDICI/60	€/metro	16,60
35	NP.8.CAL	Formazione della rete di scolo delle acque meteoriche, posta sul perimetro del campo da gioco, mediante fornitura e posa in opera della tubatura drenante in polietilene, realizzata a doppia parete med EURO VENTiquATTRO/39	€/metro	24,39
36	NP.9.CAL	Collegamento alla rete di smaltimento acque meteoriche esistente, mediante fornitura e posa in opera della tubatura non drenante in PVC, diametro nominale esterno 315 mm, fornito in barre da 6 m con b EURO TRENTAOTTO/31	€/metro	38,31
37	NP.10.CAL	Riempimento della rete di scolo delle acque meteoriche, per profondità variabili dello scavo a sezione, mediante fornitura e posa in opera di pietrisco (granulometria 12 /28÷32 mm), compresa la succes EURO DICIANNOVE/32	€/metro quadrato	19,32
38	NP.11.CAL	Formazione di pozzetti di ispezione al collettore drenante, composti da anelli sezione interna cm 40 x 40 e da chiusino in CLS, compresi gli oneri di posizionamento su idoneo letto in CLS, il collega EURO CENTOOTTANTAUNO/25	€/cadauno	181,25
39	NP.12.CAL	Fornitura e posa in opera di canale realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, delle dimensioni di 1000x160x155 mm (interno 100x120 mm), con giunzione "maschio e femmina", classe di portata D400 (EN EURO CINQUANTAOTTO/02	€/metro	58,02
40	NP.13.CAL	Formazione di pozzetto di ispezione in CLS delle dimensioni interne di cm 100x100, diaframmato, sifonato completo di soletta carrabile e chiusino in ghisa classe C250, compreso lo scavo, il reinterro EURO NOVECENTOQUARANTAQUATTRO/50	€/cadauno	944,50
41	NP.14.CAL	Formazione della platea di appoggio per la panchina mediante realizzazione di una piastra in CLS dello spessore di 10 cm minimo fino a 20 cm e della dimensione di m 1,50 x 7,00 minimo, compreso di ret		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		EURO MILLETRENTADUE/38	€/cadauno	1.032,38
42	NP.15.CAL	Realizzazione impianto di irrigazione automatico per campo di calcio omologato, con 4 irrigatori per lato a scomparsa con gittata minima di m 45 costituito da: - Fornitura e posa in opera di programma EURO DICIOTTOMILATRECENTONOVANTANOVE/06	€/a corpo	18.399,06
43	NP.16.CAL	Stazione di sollevamento e pompaggio in grado di fornire mediamente le seguenti prestazioni utili costituita da: - Pompa sommersa periferica da 6" 6H 150 N06 Hp 15 V380 portata minima 600 l/min. a 7 b EURO CINQUEMILASESSANTANOVE/34	€/a corpo	5.069,34
44	NP.17.CAL	Fornitura e posa in opera di cisterna di accumulo capienza minima 10 / 15 mc.utili completa di pozzetto di ispezione dimensione 100x100, compresi lo scavo riempimento e trasporto a discarica, il basa EURO NOVMILAQUATTROCENTOVENTIOTTO/17	€/a corpo	9.428,17
45	NP.18.CAL	Formazione dei plinti in CLS delle dimensioni di cm 60x60x60 di sostegno delle porte regolamentari per il gioco del calcio, compreso ogni onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte: EURO CENTOTRENTANOVE/77	€/cadauno	139,77
46	NP.19.CAL	Fornitura e posa in opera di coppia di porte da calcio in profilato di alluminio mm 120x100 rinforzate con nervature interne antiflessione e protette con vernice poliuretanic colore bianco; gomito di EURO TREMILASEICENTOTRENTAQUATTRO/85	€/a corpo	3.634,85
47	NP.20.CAL	Fornitura e posa in opera di pali calcio angolo Ø mm. 30, antinfortunistici, snodati, completi di bussole, compresa la formazione dei relativi plinti in CLS: EURO CINQUANTASEI/36	€/cadauno	56,36
48	NP.21.CAL	Fornitura e posa in opera di panchine per allenatori/riserve per il gioco del calcio a 11, lunghezza m 6, struttura in tubolare d'acciaio zincato a caldo sezione mm 30x30. Panca da bordo campo modular EURO TREMILATREDICI/74	€/cadauno	3.013,74
49	NP.22.CAL	MANTO - Fornitura e posa in opera di un manto in erba artificiale (sintetico) drenante, per campo da calcio, attestata dalla LND, composto da fibre in polietilene antiabrasivo, a due o tre sezioni, co EURO QUARANTADUE/00	€/metro quadrato	42,00
50	NP.23.CAL	Scarifica dell'attuale manto erboso con il relativo substrato vegetale fino ad una profondità minima di 10 / 20 cm compreso il carico del materiale di risulta, il trasporto all'interno del cantiere o EURO TRE/68	€/metro quadrato	3,68
51	NP.24.CAL	Livellazione del piano scoticato, anche a più falde, con sterro e riporto del terreno presente, e riposizionamento dei rilevati, eseguito mediante mezzi meccanici adatti e con rilevatore laser, e a ma EURO TRE/23	€/metro quadrato	3,23
52	NP.25.CAL	Fornitura e posa in opera di materiale stabilizzato (pezzatura indicativa 0÷25 mm), steso per uno spessore di 10 cm, compresa la livellazione con mezzi meccanici a lettura laser con finitura a mano e EURO SETTE/06	€/metro quadrato	7,06
53	NP.26.CAL	Taglio e dismissione di gradinate e fondazioni, in c.a., con apposito mezzo meccanico ed a mano, con precisione, al fine di lasciare la superficie adatta alla vista. Saranno comunque apportati eventua EURO TREMILATRECENTOQUARANTANOVE/34	€/metro quadrato	3.349,34
54	NP.27.CAL	MANTO - Fornitura e posa in opera del manto in erba sintetica decorativo H 25 mm, costituito da fibre in polietilene verdi, rosse, blu o bianche per realizzazione di striscie, prodotte per estrusione, EURO VENTISEI/05	€/metro quadrato	26,05
55	NP.28.CAL	Smontaggio di rete di fondo e dismissione di pali esistenti, con mezzi meccanici		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		ed a mano, dismissione della rete, dei tiranti e di ogni altra parte, al fine di demolire la rete e d il cordolo esiste EURO DIECIMILATRECENTOCINQUE/96	€/a corpo	10.305,96
56	NP.29.CAL	Sistemazione delle porte di accesso e di fuga, di tutta la struttura sportiva. Sistemazione di tutti i portoni e cancelli che si trovano nella struttura, anche quelli degli spogliatoi, con particolar EURO TREMILANOVECENTO/02	€/a corpo	3.900,02
57	NP.31.CAL	FORMAZIONE DOCCE E BAGNI Ristrutturazione completa di docce e bagni delle due aree spogliatoi ospiti/locali, spogliatoi e docce arbitri e disabili e pubblico complete. -Prevista la di dismission EURO DIECIMILAQUATTROCENTOSETTANTADUE/53	€/a corpo	10.472,53
58	NP.33 CAL	RETE PARAPALLONE Fornitura e posa in opera di rete protettiva (parapallone) in nylon maglia 10x10 cm, compresi tcavo-tirante in acciaio plastificato Ø6 mm, tenditori per cavo, morsetti per cavo e tre EURO DODICI/53	€/metro quadrato	12,53
59	NP.34 CAL	<b>NR.1 IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI 2,730 KWP</b> <b>Impianto completo formula "chiavi in mano":</b> - Progettazione e domanda di connessione E-Distribuzione. - Comunicazioni/Autorizzazioni Comuna EURO OTTOMILACENTOUNO/06	€/a corpo	8.101,06
60	NP.35 CAL	Realizzazione campo scuola, tiro con l'arco, para-archery n.3 Paglioni 130 x 9 n. 3 Kit arco scuola compreso di parabraccio, faretra, patelletta e 6 frecce n. 1 coppia porte calcetto n. 1 coppi EURO DUEMILASEICENTOCINQUANTASEI/50	€/a corpo	2.656,50

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<b>Oneri Sicurezza (Progetto Originario)</b>		
61	26.1.1.2	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50 EURO NOVE/57	€/metro quadrato	9,57
62	26.1.2	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno EURO UNO/64	€/m²xmese	1,64
63	26.1.3	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. EURO TRE/64	€/metro quadrato	3,64
64	26.1.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale EURO DICHIOTTO/66	€/metro cubo	18,66
65	26.1.11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10. EURO DODICI/40	€/cadauno	12,40
66	26.1.15	Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di faccia vista.Valutata per tutta la durata EURO DUE/95	€/metro quadrato	2,95
67	26.1.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in EURO DICIANNOVE/36	€/metro quadrato	19,36
68	26.1.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono EURO QUATTRO/07	€/metro	4,07
69	26.3.2.2	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso EURO SETTANTATRE/20	€/cadauno	73,20
70	26.6.1	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino EURO UNDICI/51	€/cadauno	11,51
71	26.6.2	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti EURO DICHIOTTO/95	€/cadauno	18,95
72	26.6.4	Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi, solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono EURO ZERO/95	€/cadauno	0,95
73	26.6.5	Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono EURO ZERO/95	€/cadauno	0,95
74	26.6.7	Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		lavoro e usati dall'operatore durante EURO QUATTRO/29	€/cadauno	4,29
7526.6.9		Guanti di protezione chimica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni, agli strappi, alla foratura, protezione dagli olii, petrolio e derivati, acidi e solventi, forniti dal datore di lavoro e usati EURO DUE/16	€/cadauno	2,16
7626.6.12		Giubbotto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto cotone-poliestere, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti, polsini regolabili con bottoni a EURO OTTANTAUNO/21	€/cadauno	81,21
7726.6.14		Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi EURO DICHIOTTO/95	€/cadauno	18,95

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<b>Voci Finite con Analisi (Perizia N°1)</b>		
NP.78	NP.37	ART.1.5.5 da prezzo - Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie provenienti EURO VENTISEI/71	€/metro cubo	26,71
NP.79	NP.38	ART.1.5.6 da prezzo - Compenso addizionale al prezzo precedente (art. 1.5.5) per ogni km in più dalla cava oltre i primi cinque km.- per ogni m <sup>3</sup> e per ogni km EURO ZERO/65	€/metro cubo per Km	0,65
NP.80	NP.39	ART.9.1.13 da prezzo - Intonaco civile per interno premiscelato, dello spessore complessivo di 2,5 cm, a base di gesso emidrato ed anidro, inerti minerali leggeri e isolanti, miscelati con idonei EURO DICIOOTTO/39	€/metro quadrato	18,39
NP.81	NP.40	ART.9.1.14 da prezzo - Fornitura e posa in opera di strato di finitura per intonaco civile di cui alla voce 9.1.13, applicata a mano fino a dare la superficie lisciata a regola d'arte e pronta per EURO UNDICI/33	€/metro quadrato	11,33
NP.82	NP.41	ART. 21.1.10 da prezzo - Consolidamento di pareti mediante l'applicazione su una sola faccia di rete elettrosaldata, con tondini Ø 8 mm di acciaio a maglia quadrata di 10x10 cm, su muratura di qual EURO SETTANTASEI/92	€/metro quadrato	76,92
NP.83	NP.42	ART. 23.4.10 da prezzo - Applicazione di fondo uniformante quarzato, riempitivo, per la preparazione delle superfici murarie interne ed esterne (additivato con prodotti nanotecnologici silossani, b EURO NOVE/84	€/metro quadrato	9,84
NP.84	NP.43	Fornitura e posa in opera di porte interne.  Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷ 55, v EURO OTTOCENTOSETTANTAUNO/58	€/cadauno	871,58
NP.85	NP.44	APERTURA VARCO E POSIZIONAMENTO DI CANCELLO IN FERRO - APERTURA VARCO DI ACCESSO MURO PERIMETRALE ZONA SOTTO LE TRIBUNE POSTE A NORD - EST. - SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DI CANCELLO IN FERRO E POSA I EURO NOVECENTOVENTICINQUE/21	€/	925,21
		CASTELBUONO li 15/09/2023		
		IL PROGETTISTA		